

-สำเนาคู่ฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อถังประปาบ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรงบอล ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ความสูงประมาณ ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๓๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปาบ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างท่อถัง เหล็กเก็บน้ำทรงบอล ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ความ สูงประมาณ ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและ ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๔๓๙,๐๐๐.-	๓๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๘/๓๑/๖๐

รองปลัด อบต. วันที่/..../..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๕/๓๑/๖๐

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๒๕/๓๑/๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/ ๑๐๕ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อถึงประปาบ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม หมู่ที่ ๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อถึงประปาบ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำทรงบอล ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ความสูงประมาณ ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๔๓๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)


ลงชื่อ..........
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ


ไม่ครอบอนุมัติ

อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นายจรูญ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ..........
(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายการประมาณราคา โครงการเปลี่ยนหลังประปา บ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม หมู่ที่ 3

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการ เปลี่ยนหลังประปา บ้านนายอุทิศเพชรหนองชุม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ตามแบบ ปร.4 , ปร.5	439,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ



ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายจักรนรินทร์ ขวัญเมือง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เปลี่ยนหลังประปา บ้านนายอุทิศ เพชรหนองชุม (ควนลูกเห็บ หมู่ที่ 3)	343,376.89	1.3074	448,930.95	
	ป้ายโครงการ	3,000	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451,930.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			439,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนห้องอั่งประปาขณนายอุทิศเพชรหนองซุม(ควนลูกเห็บ) หมู่ที่ 3 แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ค.เขาขาว อ.ทุ่งสง จังหัดนครศรีธรรมราช แบบแผ่นที่ _____ รายการเลขที่ _____

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัง								
	- ขุดดิน - ถมดิน	10.00	ลบ.ม.			96.00	960.00	960.00	
	- ทราขหยาบบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	317.76	635.52	64.00	128.00	763.52	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:5	0.30	ลบ.ม.	1,448.60	434.58	316.00	94.80	529.38	
	- คอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,656.54	4,969.62	346.00	1,038.00	6,007.62	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	498.13	6,973.82	105.00	1,470.00	8,443.82	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด Ø 6 มม.	30.00	กก.	24.41	732.30	2.40	72.00	804.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด Ø 9 มม.	90.00	กก.	21.53	1,937.70	2.40	216.00	2,153.70	
	- ตะปู	3.00	กก.	56.08	168.24			168.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	50.16	150.48			150.48	
	- น๊อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	400.00	3,200.00			3,200.00	
2	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังหอดังเหล็กเก็บน้ำ)	1.00	รายการ	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
2.1	- หอดังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. สูงประมาณ 12 ม. รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	ถัง	198,000.00	198,000.00			198,000.00	
2.2	ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด Ø 2 "	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด Ø 2 "	1.00	ชุด	1,048.00	1,048.00			1,048.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง _____ โครงการเปลี่ยนห้องดังประปายานนายอุทิศ เพชรหนองชุม (ควนลูกเห็บ) หมู่ที่ 3 _____ แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง _____ บ้านสภกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.หัวคันครศรีธรรมราช _____ แบบแผนที่ _____ รายการเลขที่ _____

ฝ่ายประมาณราคา _____ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการเมื่อวันที่ 9/11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายในถัง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2.5"	6.00	ม.	234.75	1,408.50			1,408.50	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2.5" ชั้น 8.5	2.00	ม.	64.85	129.70			129.70	
	- ข้อต่อยี่โบลท์ขนาด Ø 2.5"	2.00	อัน	270.00	540.00			540.00	
	- ข้องอเหล็ก 90 องศา Ø 2.5"	4.00	อัน	84.12	336.48			336.48	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	6.00	ชุด	2,380.00	14,280.00			14,280.00	
	- ยูเนียนเหล็กขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	2.00	อัน	450.00	900.00			900.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	7.00	อัน	170.00	1,190.00			1,190.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65 x 65 x 65	1.00	อัน	197.60	197.60			197.60	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้า								
	- ค่าอุปกรณ์เชื่อมระบบท่อน้ำดิบ ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
	- ค่าเชื่อมวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
	- ค่าชุด โฟร์สวิทช์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							343,376.89	