

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม หมู่ที่ ๕ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดคลองระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๓,๕๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม หมู่ที่ ๕ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดคลองระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๒๒๓,๕๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ปลัด อบต. วันที่ ๓๑/๑/๖๐

รองปลัด อบต. วันที่/..../..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๓๑/๑/๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๒๕๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุน้ำมันจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม หมู่ที่ ๕ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๒๒๓,๕๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

☒ ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
☐ ไม่ครอบอนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายเจริญ เกื้อภักดิ์)

☒ อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม หมู่ที่ 5

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 6 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งบดทับคันทางเดิม	7,200 ตร.ม	
2	หินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ	360 ลบม.	
3	งานท่อลอดคลองระบายน้ำ	14 ท่อน	
4	ป้ายโครงการ	2 ป้าย	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

1. ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ้างโยธาพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ้างอื่น ๆ

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ้างโยธาพิเศษตามข้อกำหนดฯ $1 + [3 + (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ้างโยธาพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ้างโยธาพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

174,885.78

1.4019

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอลาด ฐนิมือง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

นายฉัตรนรินทร์ จวัณเมือง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอนันต์ ควบคุม

หมู่ที่ 5

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ./ล. รถบรรทุก 6 ล้อ ประเมินการวันที่ ๑ มกราคม 2560

1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	10.86	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	10.86	บ. / ตร.ม.

2 งานหินผุกกลับเกลี่ยหลุมบ่อ

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด - ขน)	31.88	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	129.73	บาท/ลบ.ม.
รวม	182.66	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขุดตัว. 182.66 x 1.00	182.66	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	55.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	237.78	บาท/ลบ.ม.

3 .ท่อลอดกลมระบายน้ำ ø 1.00 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 3.37 ลบ.ม. @ 20.20	68.07	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	ใช้ท่อเดิม	
- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13+ 300/10	ไม่มี	
- ค่าวางและกลบกลับ	510	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	578.07	บาท/เมตร.

4.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน