

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทางเดิมถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุกบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๖ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทางเดิมถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุกบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๖ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๒๗,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๒, เม.ย., ๕๙

วันที่ ๑๒, / ๔, / ๕๙

วันที่ ๑๒, / ๔, / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๙๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๐๓

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุน้ำมัน
โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทางเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุ
กลบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๖ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ
ดังกล่าวคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๒๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
ตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ
(ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลง
ราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประสมพิกุล)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

() ไม่ควรอนุมัติ

() อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บ./ลิ. รถบรรทุก, 10 ล้อ ประเมินการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

[illegible]

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ช่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้างานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประมาณการวันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 รากาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	ลบ.ม	5,000.00	10.56	52,800.00	1.3574	14.33	71,670.72
2	งานหินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ	ลบ.ม	206.00	198.26	40,841.56	1.3574	269.12	55,438.33
					93,641.56			127,109.05
	TOTAL							127,000.00
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง	(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	93,641.56
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ)

A U

ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ชิโนรส ประถมพกาญจน์

นิติกร

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคน้ำมัน 22.00 - 22.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการวันที่ 12 เมษายน 2559

1 งานการปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	10.56	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	10.56	บ. / ตร.ม.

2 งานหินผุกลับเกลี่ยหลุมบ่อ

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	30.97	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	92.75	บาท/ลบ.ม.
รวม	144.77	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 144.77×1.00	144.77	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	53.49	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	198.26	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชินรศ ประลมพ์กาญจน์)

นิติกร