

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสสะพาน (จุดบ้านนายเดโช) หมู่ที่ ๖ โดยทำการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๑. ทำการก่อสร้างคานคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม.
๒. ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม.
๓. ทำการงานดินตัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม.
๔. ทำการถมดินพร้อมปรับแต่งสโลป จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๖ ลบ.ม.
๕. ทำการถมหินผุบริเวณคอสสะพาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมคอสสะพาน (จุดบ้านนายเดโช) หมู่ที่ ๖ โดยทำการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ๑. ทำการก่อสร้างคานคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ๒. ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม. ๓. ทำการงานดินตัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม. ๔. ทำการถมดินพร้อมปรับแต่งสโลป จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๖ ลบ.ม. ๕. ทำการถมหินผุบริเวณคอสสะพาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.	๑๑๙,๘๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

วันที่ ๑๔/๖/๖๐

วันที่ -/-/-

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๙๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นค.สธ๔๐๓/

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสสะพาน (จุดบ้านนายเดโช) หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสสะพาน (จุดบ้านนายเดโช) หมู่ที่ ๖ โดยทำการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๑. ทำการก่อสร้างดาดคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม.
๒. ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม.
๓. ทำการงานดินตัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม.
๔. ทำการถมดินพร้อมปรับแต่งสโลป จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๖ ลบ.ม.
๕. ทำการถมหินผุบริเวณคอสสะพาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๕๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๑๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(☒) ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ

(☐) ไม่ครอบอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญ เกื้อภักดี)

(☒) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการซ่อมแซมคอสระพาน หมู่ที่ 6 (จุดบ้านนายเดโช)
 ประมาณราคาวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 – 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานคาคอนกรีตกันดิน	8 ลบ.ม	
2	งานไม้แบบ	22 ตร.ม	
3	งานเหล็ก RB 12 มม.	500 กก.	
4	งานเหล็ก RB 9 มม.	146 กก.	
5	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	30 ตรม.	
6	งานดินถม	86 ลบม.	
7	งานหินผุ	36 ลบม.	
8	งานดินตัด	156 ลบม.	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
 เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
 สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกอสะพาน หมู่ที่ 6 (จุดบ้านนายเตโช) ประมาณการ 14 มิถุนายน 2560 น้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานดาดคอนกรีตกันดิน	ลบ.ม	8	2080.85	16,647	1.4019	2917.14	23,337.15
2	ไม้แบบ	ตร.ม	32	214	6,848	1.4019	300.01	9,600.21
3	เหล็ก RB 12 มม.	กก.	484	26.21	12,686	1.4019	36.74	17,784.00
4	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	292	25.74	7,516	1.4019	36.08	10,536.79
5	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม	30	295	8,850	1.4019	413.56	12,406.82
6	งานดินถม	ลบ.ม	86	144.5	12,427	1.4019	202.57	17,421.41
7	งานหินผุ	ลบ.ม	72	189.46	13,641	1.4019	265.60	19,123.49
8	งานดินตัด	ลบ.ม	156	30.37	4,738	1.4019	42.58	6,641.81
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1	3000	3,000	1	3000.00	3,000.00
					86,352		TOTAL	119,851.67
คิดเป็นเงินงบประมาณ					(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			119,800

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

86,352.00
1.4019

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

นายช่างไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 6 (จุดบ้านนายเดโช)

ประมาณการ 14 มิถุนายน 2560 น้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บ/ล

1 งานคานคอนกรีต

1.1. งานคอนกรีต

- ค่าคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 / ตร.ชม.)	=	1,464.96	บ. / ลบ.ม.
- ค่าผสมคอนกรีต	=	197.39	บ. / ลบ.ม.
- ค่าขนส่งคอนกรีต (13.95 x 30)	=	418.5	บ. / ลบ.ม.
- รวมค่าคอนกรีต	=	2,080.85	บ. / ลบ.ม.

1.2 ไม้แบบหนา 1 นิ้ว

- ไม้กระบาก 1 ลบฟ. @ 400 บาท	=	400	ตร.ม.
- ไม้เกรา 0.30 ลบฟ. @ 300 บาท	=	90	ตร.ม.
- ตะปู 0.25 กก. @ 40 บาท	=	10	บ/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%	=	125	บ/ตร.ม.
- ค่าแรง	=	79	บ/ตร.ม.
- น้ำมันทาไม้	=	10	บ/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	=	214	บ. / ตร.ม.

1.3 เหล็ก RB Ø 12 มม.

- ค่าวัสดุ	23.41	บาท/กก.
- ค่าดำเนินการ	2.8	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุน	26.21	บาท/กก.

1.4 เหล็ก RB Ø 9 มม.

- ค่าวัสดุ	22.94	บาท/กก.
- ค่าดำเนินการ	2.8	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุน	25.74	บาท/กก.

1.5 เหล็ก RB Ø 6 มม.

- ค่าวัสดุ	26.31	บาท/กก.
- ค่าดำเนินการ	2.8	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุน	29.11	บาท/กก.

แบบประเมินผลผลิต

- ค่าวัสดุ	50	บาท/กก.
- ค่าดำเนินการ	-	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุน	50	บาท/กก.

2. งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป

- ค่าวัสดุ	270	บาท/ตร.ม
- ค่าดำเนินการ	25	บาท/ตร.ม
- ค่างานต้นทุน	295	บาท/ตร.ม

3.งานดินถม

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	15	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	20.18	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	31.32	บาท/ลบ.ม.
รวม	66.30	บาท/ลบ.ม
- ส่วนขยุบตัว. 66.30×1.60	106.08	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อจบคัปป	38.42	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	144.50	บาท/ลบ.ม.

4 งานหินผุ

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด – ขน)	31.88	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 25 กม.	81.41	บาท/ลบ.ม.
รวม	134.34	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 144.77 x1.00	134.34	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	55.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	189.46	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

นายช่างไฟฟ้า