

กองช่าง อบต.เขาขาว

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง บ้านพรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๔,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง บ้านพรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๑๔๔,๓๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....
(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๐
รองปลัด อบต. วันที่ / /
ผอ.กองคลัง วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๐
จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๐
จนท. พิมพ์ วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๙๕-๙๕๙๕๖๘ ต่อ ๙๑

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง บ้านพรุณา หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุน้ำมันเครื่อง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง บ้านพรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบ
เกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร
ในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตรวจสอบ
แล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔)
ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๔๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลง
ราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(/) อนุมัติ / ดำเนินการ
() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายเจริญ เกื้อภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคลอง บ้านพรุณา หมู่ที่ 8

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 6 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งบดทับคันทางเดิม	3,200 ตร.ม	
2	หินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ	244 ลบม.	
3	ท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	8 ท่อน	
4	ป้ายโครงการ	2 ป้าย	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายฉลาด ขูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายฉัตรนิรันดร์ ขวัญเมือง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

105,276.56
1,3822

--

--

--

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง บ้านพรุณา หมู่ที่ 8

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 6 ล้อ ประมาณการวันที่ 10 มกราคม 2560

1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	10.86	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	10.86	บ. / ตร.ม.

2 งานหินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	31.88	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	129.73	บาท/ลบ.ม.
รวม	182.66	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 182.66×1.00	182.66	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	55.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	237.78	บาท/ลบ.ม.

3 งานวางท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดคกลมระบายน้ำ ϕ 0.60 X 1.00 เมตร

- ดินชุด 1.84 ลบ.ม. @ 20.95	38.55	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	747.66	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 40 กม. $82.29 \times 13 + 300/24$	57.07	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	345	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1188.28	บาท/เมตร.

4.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ.


3,000 บาท/ชุด.

- ค่างานต้นทุน

3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรนรินทร์ ขวัญเมือง)

นางช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน