สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปทำผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๒๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาวกำหนด)	๔๒๓,๐๐๐.-	๖๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปลัด อบต. .....

รองปลัด อบต. .....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๑๕๐ **วันที่** ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปทำผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๒๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ **ในวงเงินราคากลาง ๔๒๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเรวัตร รัตนบุรี)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(/) ควรอนุมัติ / ดำเนินการ
( ) ไม่ควรอนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พยาบาล)

(/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายแอนเน สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – บ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ 2

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 65 ลำดับที่ 56

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	4,320 ตรม.	
2	งานดินตัด - ขึ้นรูปคันทาง	720 ลบ.ม	
3	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	720 ลบ.ม	
4	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	6 ท่อน	
5	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร	7 ท่อน	
6	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	40 ท่อน	
7	งานจราจรหินผุ	448 ลบ.ม	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	1 ชุด	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1 ชุด	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – บ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ 2 ประมาณการ 14 มีนาคม 2561 น้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บ/ล

กฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 65 ลำดับที่ 56

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	4,320	5.56	24,019	1.4019	7.79	33,672.52
2	งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	720	32.25	23,220	1.4019	45.21	32,552.12
3	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	720	84.68	60,970	1.4019	118.71	85,473.28
4	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 ม	ท่อน	6	1188.28	7,130	1.4019	1665.85	9,995.10
5	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	7	1672.43	11,707	1.4019	2344.58	16,412.06
6	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	40	2282.99	91,320	1.4019	3200.52	128,020.95
7	งานผิวจราจรหินผุ	ลบม.	448	195.81	87,723	1.4019	274.51	122,978.71
8	งานป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1	3000.00	3,000.00
					309,088		TOTAL	432,104.73
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				(สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			423,000

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	309,088.00
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ 1+[3÷(1x4+2x5)]	
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = 5x6	
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = 5x6	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัตร รัตนบุรี)

หตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาและหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู – บ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ 2

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 65 ลำดับที่ 56

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาวันที่ 14 มีนาคม 2561ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ

1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	5.56	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	5.56	บ. / ตร.ม.

2.งานตัดดิน- ขึ้นรูปคันทาง

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตัก)	8.47	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนทิ้ง 0 กม. .	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	8.47	บาท/ลบ.ม
- ส่วนขยายตัว. 8.47 x 1.25	10.58	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	21.67	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	32.25	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

3.งานดินถมคันทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	-	บาท/ลบ.ม.(จากงานดินตัด)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด – ขน)	22.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 0 กม. .	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	22.00	บาท/ลบ.ม
- ส่วนยุบตัว. 22.00 x 1.70	37.40	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	47.28	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	84.68	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง = 1.70

4 งานหินผุเสริมผิวจราจร

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด – ขน)	32.79	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 25 กม. .	85.23	บาท/ลบ.ม.
รวม	139.07	บาท/ลบ.ม
- ส่วนยุบตัว. 139.07 x 1.00	139.07	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	56.74	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	195.81	บาท/ลบ.ม.

5. งานวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล .มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดกลมระบายน้ำ ø 080 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 2.57 ลบ.ม. . @ 20.95	53.84	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	1,121.50	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 40 กม. 82.29 x 13+ 300/18	76.09	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	421	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1,672.43	บาท/เมตร.

6 งานวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล .มอก. ชั้นคุณภาพ 3

.ท่อลอดกลมระบายน้ำ ø 0.60 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 1.84 ลบ.ม. . @ 20.95	38.55	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	747.66	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 40 กม. 82.29 x 13+ 300/24	57.07	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	345	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1188.28	บาท/เมตร.

7 .ท่อลอดกลมระบายน้ำคสล .มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ø 1.00 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 3.37 ลบ.ม. . @ 20.95	70.60	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	1,565.42	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 40 กม. 82.29 x 13+ 300/10	136.97	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	510	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	2,282.99	บาท/เมตร.

8 .งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ .

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเรวัตร รัตนบุรี)

นายช่างโยธา