



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักและระบบกรอง หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กและทำการติดตั้งไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม วงเงินงบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักและระบบกรอง หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กและทำการติดตั้งไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๔๖๒,๐๐๐.-	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๓/๖/๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ ๒๓/๖/๕๙

ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๓/๖/๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/ ๙๙๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักและระบบกรอง หมู่ที่ ๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการจ้างเหมา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักและระบบกรอง หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑.๖ นิ้ว
ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด ๑.๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐
เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กและทำการติดตั้งถังไฟเบอร์
กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป
รูปทรงกระบอก ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้
(ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๙๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
ตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ
(ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๔๖๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลง
ราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินโรส ประสมพิทยกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(/) ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

() ไม่ควรอนุมัติ

(/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังและระบบกรอง หมู่ที่ 3

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	462,000.00	
	พร้อมหอดังและระบบกรอง หมู่ที่ 3		
	ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด		
	ตามแบบ ปร.4 , ปร.5		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ฝ่าย/งาน

กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดึงและระบบกรอ	361,884.51	1.2708	459,882.84	
2	ป้ายโครงการ	3000	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			462,882.84	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			462,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรต ประถมพักกาญจน์)

นิติกร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักและระบบกรอง หมู่ที่ 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่/

5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแผนที่

รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายฉลาด ชูเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล	100.0	เมตร			1,180.00	118,000.00	118,000.00	
1.1	- ค่าท่อกรบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 4" x 4 ม. ชั้น 13.5	34.0	เมตร	218.45	7,427.30	102.00	3,468.00	10,895.30	
1.2	- ค่าท่อกรบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 6" x 4 ม. ชั้น 13.5	50.0	เมตร	410.50	20,525.00	102.00	5,100.00	25,625.00	
1.3	- ค่าท่อกรองน้ำแบบเจาะร่อง ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 4" x 4 ม. ชั้น 13.5	16.0	เมตร	450.00	7,200.00	102.00	1,632.00	8,832.00	
	รวม							163,352.30	
2	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	1.0	รายการ	1,250.00	1,250.00			1,250.00	รวมค่าแรง
3	งานสูบน้ำดิบ								
3.1	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP	1.0	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า								
	ค่าอุปกรณ์เชื่อมระบบท่อน้ำดิบ	1.0	ชุด	3,250.00	3,250.00			3,250.00	รวมค่าแรง
5	งานตู้ควบคุม								
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	รวมค่าแรง
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	-	ชุด	8,000.00	0.00		0.00	0.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.0	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
6	งานหอดัก								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.0	ลบม.	1,800.00	5,400.00	436.00	1,308.00	6,708.00	
	เหล็ก RB 12 มม.	16.0	เส้น	205.00	3,280.00	30.20	483.20	3,763.20	

	เหล็ก RB 6 มม.	12.0	เส้น	60.00	720.00	7.55	90.60	810.60
	ถังบรรจุน้ำ 2000 ลิตร	2.0	ใบ	12,000.00	24,000.00	500.00	1,000.00	25,000.00
	ท่อเหล็ก Ø 3 นิ้ว	5.0	ท่อน	1,757.00	8,785.00	272.00	1,360.00	10,145.00
	ท่อเหล็ก Ø 3/4 นิ้ว	8.0	ท่อน	279.20	2,233.60	81.00	648.00	2,881.60
	ท่อเหล็ก Ø 1.5 นิ้ว	42.0	ท่อน	739.25	31,048.50	117.00	4,914.00	35,962.50
	ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	22.0	ท่อน	577.00	12,694.00		0.00	12,694.00
7	งานฐานรากถึงกรอง(ชนิดไม้ดอกเข็ม)				0.00		0.00	
	ขุดดิน-ถมคืน	0.4	ลบม.	0.00	0.00	96.00	33.60	33.60
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.4	ลบม.	317.76	127.10	64.00	25.60	152.70
	คอนกรีต 1:2::4	1.5	ลบม.	1,656.54	2,484.81	346.00	519.00	3,003.81
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.5	ตรม.	498.13	249.07	105	52.5	301.57
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	20.0	กก.	24.41	488.20	2.4	48	536.20
	ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	50.16	25.08			25.08
8	องกรองสนิมเหล็ก							
	ถึงกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก	1.0	ชุด	33032.67	33,032.67			33,032.67
	ขนาด Ø1.15 ม. สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์							
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน รวมค่าติดตั้ง							
	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø2.5 นิ้ว	6.0	ม.	234.75	1,408.50			1,408.50
	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2.5 นิ้ว ชั้น 8.5	2.0	ม.	64.85	129.70			129.70
	ข้อต่ออีโบลท์ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.0	อัน	270	540.00			540.00
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา Ø 2.5 นิ้ว	4.0	อัน	84.12	336.48			336.48
	ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด Ø 2.5 นิ้ว(เหล็ก)	6.0	ชุด	2380	14,280.00			14,280.00
	ยูนิเวนเหล็กขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.0	อัน	450	900.00			900.00
	นิบเปิ้ลเหล็กขนาด Ø 2.5 นิ้ว	7.0	อัน	170	1,190.00			1,190.00
	ข้อต่อสามทางเหล็ก	1.0	อัน	197	197.00			197.00

	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.0	งาน			1500	1500	1,500.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง							361,884.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายชินนร ประถมพ์กาญจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายฉลาด ชูเมือง)

กรรมการ