



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบุรณ์ รัตนพันธ์ - ซอยลุงเลียบ บ้านนายประจวบ เหลือแก้ว หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๕,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบุรณ์ รัตนพันธ์ - ซอยลุงเลียบ บ้านนายประจวบ เหลือแก้ว หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๑๗๕,๘๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

จ. นครศรีธรรมราช

ปลัด อบต.

วันที่ ๑๐/๑๐/๖๐

รองปลัด อบต.

วันที่ ๑๐/๑๐/๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๙๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๙๑

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๗๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ รัตนพันธ์ -

ซอยลุงเลียบ บ้านนายประจวบ เหลือแก้ว หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ รัตนพันธ์ - ซอยลุงเลียบ บ้านนายประจวบ เหลือแก้ว หมู่ที่ ๘ โดยทำการเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินกลบเกลี่ยหลุมบ่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัด ทำการวางท่อลอดดกลมระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการยาแนวท่อ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๗๕,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(☒) ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

(☐) ไม่ควรอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(☒) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ รัตนพันธ์ - ซอยลูเอียบบ้านนายประจวบเหลือแก้ว
หมู่ที่ 8

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 6 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งบดทับคันทางเดิม	5,080 ตร.ม	
2	หินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ	254 ลบม.	
3	ท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	8 ท่อน	
4	ป้ายโครงการ	2 ป้าย	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

128,071.16

1.3822

(ลงชื่อ)

(นายเองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายฉลาด บุญเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นายฉัตรนรินทร์ ชวัญเมือง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ รัตนพันธ์ - ขอยดูเลียบบ้านนายประจวบเหลือแก้ว
หมู่ที่ 8

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 6 ล้อ ประมาณการวันที่ 10 มกราคม 2560

1 งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	10.86	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	10.86	บ. / ตร.ม.

2 งานหินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	31.88	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	129.73	บาท/ลบ.ม.

รวม

- ส่วนขุบตัว. 182.66 x 1.00	182.66	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	55.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	237.78	บาท/ลบ.ม.

3 งานวางท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดคกลมระบายน้ำ ๑ 0.60 X 1.00 เมตร


- ดินขุด 1.84 ลบ.ม. . @ 20.95	38.55	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	747.66	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 40 กม. 82.29 x 13+ 300/24	57.07	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	345	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1188.28	บาท/เมตร.

4 .งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายอองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ชวัญเมือง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน